



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”



PLANILHA ANALÍTICA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR.					BDI = 23,90%		SINAPI/RR - NÃO DESONERADO	JULHO 2026.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR.							EMENDA	
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDA	QTD	CUSTOS UNITÁRIO		CUSTOS TOTAIS	
					TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-					
1.1	COMP. 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 26.361,51	R\$ 32.661,91	R\$ 26.361,51	R\$ 32.661,91
TOTAL DO ITEM - 1							R\$ 26.361,51	R\$ 32.661,91
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	-					
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 495,37	R\$ 613,76	R\$ 2.972,22	R\$ 3.682,56
TOTAL DO ITEM - 2							R\$ 2.972,22	R\$ 3.682,56
3.0		PINTURA DA UBS DA VILA DA PAZ	-					
3.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO	-				R\$ 42.224,27	R\$ 52.319,16
3.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	794,09	R\$ 4,29	R\$ 5,32	R\$ 3.406,65	R\$ 4.224,56
3.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	533,38	R\$ 21,20	R\$ 26,27	R\$ 11.307,66	R\$ 14.011,89
3.1.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	260,71	R\$ 35,10	R\$ 43,49	R\$ 9.150,92	R\$ 11.338,28
3.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	794,09	R\$ 17,08	R\$ 21,16	R\$ 13.563,06	R\$ 16.802,94
3.1.5	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	189,34	R\$ 5,44	R\$ 6,74	R\$ 1.030,01	R\$ 1.276,15
3.1.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	189,34	R\$ 19,89	R\$ 24,64	R\$ 3.765,97	R\$ 4.665,34
3.2		EXECUÇÃO DE PINTURA DO MURO E GRADIS	-				R\$ 11.144,94	R\$ 13.809,72
3.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	389,62	R\$ 4,29	R\$ 5,32	R\$ 1.671,47	R\$ 2.072,78
3.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	389,62	R\$ 17,08	R\$ 21,16	R\$ 6.654,71	R\$ 8.244,36
3.2.3	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	49,40	R\$ 28,03	R\$ 34,73	R\$ 1.384,68	R\$ 1.715,66
3.2.4	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	49,40	R\$ 29,03	R\$ 35,97	R\$ 1.434,08	R\$ 1.776,92
3.3		EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO	-				R\$ 8.939,78	R\$ 11.075,69
3.3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	225,07	R\$ 1,73	R\$ 2,14	R\$ 389,37	R\$ 481,65



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”



ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDA	QTD	CUSTOS UNITÁRIO		CUSTOS TOTAIS	
					TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.3.2	COMP.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553)	M2	225,07	R\$ 37,99	R\$ 47,07	R\$ 8.550,41	R\$ 10.594,04
3.4		DIVERSOS	-				R\$ 3.413,76	R\$ 4.229,53
3.4.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 33,75	R\$ 41,82	R\$ 135,00	R\$ 167,28
3.4.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 51,15	R\$ 63,37	R\$ 102,30	R\$ 126,74
3.4.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 42,16	R\$ 52,24	R\$ 295,12	R\$ 365,68
3.4.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	44,00	R\$ 2,18	R\$ 2,70	R\$ 95,92	R\$ 118,80
3.4.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	44,00	R\$ 42,27	R\$ 52,37	R\$ 1.859,88	R\$ 2.304,28
3.4.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	R\$ 84,14	R\$ 104,25	R\$ 925,54	R\$ 1.146,75
TOTAL DO ITEM - 3							R\$ 65.722,75	R\$ 81.434,10
4.0		PINTURA DA UBS DA VILA CAMPOS NOVOS	-					
4.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO	-				R\$ 69.121,99	R\$ 85.648,24
4.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.369,99	R\$ 4,29	R\$ 5,32	R\$ 5.877,26	R\$ 7.288,35
4.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	679,86	R\$ 21,20	R\$ 26,27	R\$ 14.413,03	R\$ 17.859,92
4.1.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	690,13	R\$ 35,10	R\$ 43,49	R\$ 24.223,56	R\$ 30.013,75
4.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	679,86	R\$ 17,08	R\$ 21,16	R\$ 11.612,01	R\$ 14.385,84
4.1.5	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	257,40	R\$ 5,44	R\$ 6,74	R\$ 1.400,26	R\$ 1.734,88
4.1.6	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	257,40	R\$ 25,16	R\$ 31,17	R\$ 6.476,18	R\$ 8.023,16
4.1.7	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	257,40	R\$ 19,89	R\$ 24,64	R\$ 5.119,69	R\$ 6.342,34
4.2		EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO	-				R\$ 11.397,26	R\$ 14.120,32
4.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	286,94	R\$ 1,73	R\$ 2,14	R\$ 496,41	R\$ 614,05
4.2.2	COMP.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553)	M2	286,94	R\$ 37,99	R\$ 47,07	R\$ 10.900,85	R\$ 13.506,27
4.3		DIVERSOS	-				R\$ 4.772,83	R\$ 5.913,47



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”



ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDA	QTD	CUSTOS UNITÁRIO		CUSTOS TOTAIS	
					TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
4.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 33,75	R\$ 41,82	R\$ 303,75	R\$ 376,38
4.3.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 51,15	R\$ 63,37	R\$ 153,45	R\$ 190,11
4.3.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	R\$ 42,16	R\$ 52,24	R\$ 716,72	R\$ 888,08
4.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	45,00	R\$ 2,18	R\$ 2,70	R\$ 98,10	R\$ 121,50
4.3.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	45,00	R\$ 42,27	R\$ 52,37	R\$ 1.902,15	R\$ 2.356,65
4.3.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	19,00	R\$ 84,14	R\$ 104,25	R\$ 1.598,66	R\$ 1.980,75
TOTAL DO ITEM - 4							R\$ 85.292,08	R\$ 105.682,03
5.0		PINTURA DA UBS DA VILA POEIRÃO						
5.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO						
5.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.369,99	R\$ 4,29	R\$ 5,32	R\$ 5.877,26	R\$ 7.288,35
5.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	679,86	R\$ 21,20	R\$ 26,27	R\$ 14.413,03	R\$ 17.859,92
5.1.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	690,13	R\$ 35,10	R\$ 43,49	R\$ 24.223,56	R\$ 30.013,75
5.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	679,86	R\$ 17,08	R\$ 21,16	R\$ 11.612,01	R\$ 14.385,84
5.1.5	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	257,40	R\$ 5,44	R\$ 6,74	R\$ 1.400,26	R\$ 1.734,88
5.1.6	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	257,40	R\$ 25,16	R\$ 31,17	R\$ 6.476,18	R\$ 8.023,16
5.1.7	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	257,40	R\$ 19,89	R\$ 24,64	R\$ 5.119,69	R\$ 6.342,34
5.2		EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO						
5.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	286,94	R\$ 1,73	R\$ 2,14	R\$ 496,41	R\$ 614,05
5.2.2	COMP.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553)	M2	286,94	R\$ 37,99	R\$ 47,07	R\$ 10.900,85	R\$ 13.506,27
5.3		DIVERSOS						
5.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 33,75	R\$ 41,82	R\$ 202,50	R\$ 250,92



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”



ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDA	QTD	CUSTOS UNITÁRIO		CUSTOS TOTAIS	
					TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
5.3.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 51,15	R\$ 63,37	R\$ 102,30	R\$ 126,74
5.3.3	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 42,16	R\$ 52,24	R\$ 463,76	R\$ 574,64
5.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	45,00	R\$ 2,18	R\$ 2,70	R\$ 98,10	R\$ 121,50
5.3.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	45,00	R\$ 42,27	R\$ 52,37	R\$ 1.902,15	R\$ 2.356,65
5.3.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	22,00	R\$ 84,14	R\$ 104,25	R\$ 1.851,08	R\$ 2.293,50
TOTAL DO ITEM - 5							R\$ 85.139,14	R\$ 105.492,51
6.0		PINTURA DA UBS ESTEVÃO COSTA RÊGO (SEDE)	-					
6.1		EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO	-				R\$ 48.537,01	R\$ 60.140,51
6.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	849,92	R\$ 4,29	R\$ 5,32	R\$ 3.646,16	R\$ 4.521,57
6.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	849,92	R\$ 21,20	R\$ 26,27	R\$ 18.018,30	R\$ 22.327,40
6.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	849,92	R\$ 17,08	R\$ 21,16	R\$ 14.516,63	R\$ 17.984,31
6.1.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	244,72	R\$ 5,44	R\$ 6,74	R\$ 1.331,28	R\$ 1.649,41
6.1.5	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	244,72	R\$ 25,16	R\$ 31,17	R\$ 6.157,16	R\$ 7.627,92
6.1.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,72	R\$ 19,89	R\$ 24,64	R\$ 4.867,48	R\$ 6.029,90
6.2		EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO	-				R\$ 9.252,77	R\$ 11.463,47
6.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	232,95	R\$ 1,73	R\$ 2,14	R\$ 403,00	R\$ 498,51
6.2.2	COMP.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553)	M2	232,95	R\$ 37,99	R\$ 47,07	R\$ 8.849,77	R\$ 10.964,96
6.3		DIVERSOS	-				R\$ 3.585,93	R\$ 4.442,91
6.3.1	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 41,16	R\$ 51,00	R\$ 329,28	R\$ 408,00
6.3.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 42,16	R\$ 52,24	R\$ 463,76	R\$ 574,64
6.3.3	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 40,09	R\$ 49,67	R\$ 360,81	R\$ 447,03



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”



ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDA	QTD	CUSTOS UNITÁRIO		CUSTOS TOTAIS	
					TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
6.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	32,00	R\$ 2,18	R\$ 2,70	R\$ 69,76	R\$ 86,40
6.3.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32,00	R\$ 42,27	R\$ 52,37	R\$ 1.352,64	R\$ 1.675,84
6.3.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	12,00	R\$ 84,14	R\$ 104,25	R\$ 1.009,68	R\$ 1.251,00
TOTAL DO ITEM - 6							R\$ 61.375,71	R\$ 76.046,89
CUSTO TOTAL							R\$ 326.863,41	R\$ 405.000,00
CUSTO TOTAL DO BDI							23,90%	R\$ 78.136,59
CUSTO GLOBAL								R\$ 405.000,00
CUSTO TOTAL É DE R\$ 405.000,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS).								

IRACEMA - RR, 17 DE AGOSTO DE 2026.

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO
CIVIL - CREA-AM
041689124-1 - 52909859215

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES
- ENGENHEIRO CIVIL - CREA-AM
041689124-1 - 52909859215
Dados: 2026.08.17 03:25:49 -04'00'

Mayksuel de Jesus Freire Moraes
Engenheiro Civil
CREA - 041689124-1
Responsável Técnico