



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DA UBS ESTEVÃO COSTA RÊGO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR.				SINAPI/CEF
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR.				jul/26
6.0		EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO		
6.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	849,92
APLICAÇÃO DE SELADOR				
PERIMETRO DE ALVENARIA SEM REBOCO				194,80 M
ALTURA DA PAREDE SEM REBOCO				2,80 M
DESCONTOS DAS ABERTURAS				92,51 M2
ÁREA TOTAL - VEZES AS QUANTIDADES DE LADOS 2X				2,00 UN
DESCONTO DA ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE				197,30 M2
ÁREA				708,56 M2
APLICAÇÃO DE SELADOR				
PERIMETRO DE ALVENARIA				58,90 M
ALTURA DA PAREDE				1,20 M
ÁREA TOTAL - VEZES AS QUANTIDADES DE LADOS 2X				2,00 UN
ÁREA				141,36 M2
ÁREATOTAL				849,92 M2
6.2.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	849,92
APLICAÇÃO DE SELADOR				
PERIMETRO DE ALVENARIA SEM REBOCO				194,80 M
ALTURA DA PAREDE SEM REBOCO				2,80 M
DESCONTOS DAS ABERTURAS				92,51 M2
ÁREA TOTAL - VEZES AS QUANTIDADES DE LADOS 2X				2,00 UN
DESCONTO DA ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE				197,30 M2
ÁREA				708,56 M2
APLICAÇÃO DE SELADOR				
PERIMETRO DE ALVENARIA				58,90 M
ALTURA DA PAREDE				1,20 M
ÁREA TOTAL - VEZES AS QUANTIDADES DE LADOS 2X				2,00 UN
ÁREA				141,36 M2
ÁREATOTAL				849,92 M2
6.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	849,92
APLICAÇÃO DE SELADOR				
PERIMETRO DE ALVENARIA SEM REBOCO				194,80 M
ALTURA DA PAREDE SEM REBOCO				2,80 M
DESCONTOS DAS ABERTURAS				92,51 M2
ÁREA TOTAL - VEZES AS QUANTIDADES DE LADOS 2X				2,00 UN
DESCONTO DA ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE				197,30 M2
ÁREA				708,56 M2
APLICAÇÃO DE SELADOR				
PERIMETRO DE ALVENARIA				58,90 M
ALTURA DA PAREDE				1,20 M
ÁREA TOTAL - VEZES AS QUANTIDADES DE LADOS 2X				2,00 UN
ÁREA				141,36 M2
ÁREATOTAL				849,92 M2
6.1.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	244,72
LAJE PRÉ-MOLDADA				
ÁREA IGUAL A DE MASSA ÚNICA PARA TETO				244,72 M2
ÁREA				244,72 M2
6.1.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	244,72
LAJE PRÉ-MOLDADA				
ÁREA IGUAL A DE MASSA ÚNICA PARA TETO				244,72 M2
ÁREA				244,72 M2
6.1.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	244,72
LAJE PRÉ-MOLDADA				
ÁREA IGUAL A DE MASSA ÚNICA PARA TETO				244,72 M2
ÁREA				244,72 M2
6.2		EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO		
6.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	232,95
MEDIDA EM PLANTA				
TELHADO PRINCIPAL				207,74 M2
TELHADO SALA DA CAIXA D"AGUA				22,66 M2
TELHADO DOS WC PCD				2,55 M2
ÁREA				232,95 M2
6.2.2	COMP.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553)	M2	232,95
MEDIDA EM PLANTA				
TELHADO PRINCIPAL				207,74 M2
TELHADO SALA DA CAIXA D"AGUA				22,66 M2
TELHADO DOS WC PCD				2,55 M2
ÁREA				232,95 M2
6.3		DIVERSOS		
6.3.1	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO				
QUANTIDADE				8,00 UN
UNIDADE				8,00 UN



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"



6.3.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00
MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO				
QUANTIDADE				11,00 UN
UNIDADE				11,00 UN
6.3.3	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO				
QUANTIDADE				9,00 UN
UNIDADE				9,00 UN
6.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	32,00
MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO				
QUANTIDADE				32,00 UN
UNIDADE				32,00 UN
6.3.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	32,00
MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO				
QUANTIDADE				32,00 UN
UNIDADE				32,00 UN
6.3.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	12,00
MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO				
QUANTIDADE				12,00 UN
UNIDADE				12,00 UN

MAYKSUEL DE JESUS
FREIRE MORAES -
ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-AM 041689124-1
- 52909859215

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-AM 041689124-1 -
52909859215
Dados: 2026.08.17 01:44:28
-04'00'