

OBJETO: Pavimentação vicinal 03 - Iracema
TRECHO EST. 0 - EST. 86 + 1,193
EXTENSÃO: 1721,19 m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM																			
ORIGEM								CÉLULAS DE CONFERÊNCIA	DESTINO							DMT (m)	VOLUME DE MATERIAL DISTRIBUÍDO (m³)		
Nº Corte	TIPO DE MATERIAL	ESTAQUEAMENTO					VOLUME DO CORTE (m³)		VOLUME DO CORTE DISTRIBUÍDO (m³)	Nº Aterro	TIPO DE MATERIAL	ESTAQUEAMENTO						VOLUME DO ATERRO/DESTINO (m³)	
		INICIO	+	FIM	+	CG (m)						INICIO	+	FIM	+				CG (m)
C1	MATERIAL 1ª CAT	0	0,00	9	0,00	90,00	53,34	53,34	A1	MATERIAL 1ª CAT	0	0,00	46	0,00	460,00	5.676,700	370,000	53,340	
C2	MATERIAL 1ª CAT	37	0,00	67	0,00	1040,00	4.740,35	4.740,35	A1	MATERIAL 1ª CAT	0	0,00	46	0,00	460,00	5.623,360	580,000	4.740,350	
C3	MATERIAL 1ª CAT	73	0,00	86	1,19	1590,60	231,33	231,33	A1	MATERIAL 1ª CAT	0	0,00	46	0,00	460,00	883,010	1.130,597	231,330	
JAZIDA	MATERIAL 1ª CAT					1901,00	651,68	651,68	A1	MATERIAL 1ª CAT	0	0,00	46	0,00	460,00	651,680	1.441,000	651,680	
JAZIDA	MATERIAL 1ª CAT					1901,00	1.135,27	1.135,27	A2	MATERIAL 1ª CAT	66	0,00	86	1,19	1520,60	1.135,27	380,404	1.135,270	
								6.811,97										6.811,97	

QUADRO RESUMO DE FAIXAS DE DMT						
ITEM	DMT		UND	MATERIAL 1ª CAT	MATERIAL DE 2ª CAT	MATERIAL DE 3ª CAT
1	0	200	m³	0,000	0,000	0,000
2	201	400	m³	1.188,610	0,000	0,000
3	401	600	m³	4.740,350	0,000	0,000
4	601	800	m³	0,000	0,000	0,000
5	801	1.000	m³	0,000	0,000	0,000
6	1.001	1.200	m³	231,330	0,000	0,000
7	1.201	1.400	m³	0,000	0,000	0,000
8	1.401	1.600	m³	651,680	0,000	0,000
9	1.601	1.800	m³	0,000	0,000	0,000
10	1.801	2.000	m³	0,000	0,000	0,000
11	2.001	2.500	m³	0,000	0,000	0,000
12	2.501	3.000	m³	0,000	0,000	0,000
13	3.001	5.000	m³	0,000	0,000	0,000
	Total			6.811,97	0,000	0,000

7	705,00
6	667,00
5	406,00
4	
3	
2	171,00
1	103,00